AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE DELLA CALABRIA

"Allegato 2"

LISTA DELLE CATEGORIE DEI SERVIZI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "ASSISTENZA FULL RISK SULLE STAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA" E DI "MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADATTIVA ED EVOLUTIVA SUL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA"

[Convenzione tra Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ed ARPACAL Rep. Reg. Calabria n. 689 del 19/05/2017 - Rep. ARPACAL n. 1404 del 25/05/2017, in recepimento del Decreto DDG Dipartimento Ambiente e Territorio n. 4418 del 28/04/2017]

CUP I51H17000030002

CIG 71031096F9

Servizi di Assistenza e Manutenzione fullrisk su n. 16 stazioni fisse della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità Aria (RRQA), Servizi di Assistenza e Manutenzione fullrisk a base programmata sulle stazioni mobili della RRQA, Fornitura per sostituzione di componenti su alcune stazioni fisse e mobili della RRQA, Servizi di manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva sul Sistema Informativo per la Qualità dell'Aria (SIQuA).

Viale Lungomare Loc.tà Mosca s.n.c., 88100 Catanzaro– tel. 0961.732500 – www.arpacal.it

Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

LISTA DELLE CATEGORIE DEI SERVIZI E FORNITURE PREVISTI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO (Allegato 2)

AREA RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE						AREA RISERVATA AL CONCORRENTE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Numeri progressivi	Riferimento Codice Prezzo	Descrizione sintetica forniture (e lavorazioni)	Unità di misura	Quantità di progetto	Periodo (mesi)	Prezzo Unitario offerto (in cifre)	Prezzo Unitario offerto (in lettere)	**Importo offerto (in cifre)** (N.B. per i N. progressivi 1 e 2 va moltiplicata anche la colonna 6)
1		Assistenza e Manutenzione fullrisk, su n. 16 stazioni fisse della RRQA comprensiva di servizi per ritiro, sostituzione e consegna presso il laboratorio chimico di riferimento dei filtri campionati per la successiva determinazione di IPA e Metalli sul particolato PM_{10}, inclusa manutenzione full risk del sistema telematico ed informatico di trasmissione e gestione dei dati della rete regionale di tutela della qualità dell'aria di stazione.	N.	16	18			€ -
2		Manutenzione fullrisk, a base programmata mediante calendario di campagne di monitoraggio, sulle stazioni mobili della RRQA (in n. di quattro mensili contemporanee su un totale di otto), comprensiva di servizi per ritiro, sostituzione e consegna presso il Laboratorio Chimico di riferimento ARPACAL di RC dei filtri campionati per la successiva determinazione di IPA e Metalli sul particolato PM_{10}, inclusa manutenzione full risk del sistema telematico ed informatico di trasmissione e gestione dei dati della rete regionale di tutela della qualità dell'aria di stazione.	N.	4	18			€ -
3		Manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva, del SIQuA (Sistema Informativo per la Qualità dell'Aria e di tutte le componenti, incluse quelle per la Modellistica Previsionale), inclusa manutenzione full risk dell'hardware dei server utilizzati dal SIQuA.	N.	a corpo	18			€ -

VISTO: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Si autentica

TOTALE DELLA PAGINA

4		Fornitura e messa in opera di analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno di BTX, conforme ai requisiti di prestazione individuati per il metodo di riferimento e specificati nella norma EN 14662-3:2005, Conforme ai requisiti della norma EN 15267:2009 (parte 1 e parte 2), così come previsto all'articolo 9 del Decreto Legislativo 24 dicembre 2012, n. 250.	N.	1				€ -
5		Fornitura e messa in opera di sensore di pioggia con le seguenti caratteristiche elemento sensibile: cono di raccolta e elemento a bascula, completo di vaschette, Campo di misura: 0- l0 mm/min max, Accuratezza: 1 basculata o 1% della quantità di pioggia (0 – 1 mm/min), 1 basculata o 2 % della quantità di pioggia (1 – 10 mm/min). Il sensore deve essere completo di sistema per il fissaggio sul tetto della cabina e del cavo elettrico di collegamento	N.	1				€ -
6		Fornitura e messa in opera di sensore di radiazione solare globale con le seguenti caratteristiche elemento sensibile: piastre di rame disposte radialmente, Campo di misura: 0-1500 W/m^2, Incertezza totale (su 1 giorno di misura): < 5%	N.	2				€ -
7		Fornitura e messa in opera di condizionatore d'aria con le seguenti caratteristiche tecniche minime: Monosplit pompa di calore, Btu commerciali 12000, Classe energetica "A+" caldo A+, Tecnologia inverter, Unità esterna kmi124ax Unità interna kmi124ar Potenza kw/h freddo 3,5, Termostato ambiente, Controllo temperatura, Compressore rotativo, Timer programmazione, Commutazione caldo/freddo, Aria orizzontale-verticale, Oscillazione automatica, Telecomando.	N.	8				€ -
VISTO: Si autentica		**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**					**TOTALE COMPLESSIVO**	

RIEPILOGO LISTA

TOTALE IN CIFRE : ……

TOTALE IN LETTERE: ……

% DI RIBASSO IN CIFRE : ……

% DI RIBASSO IN LETTERE: ……

L'IMPRESA

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE